Extra Alternatief Druktesten

Dit testplan is een onderdeel van het "Testplan KromWorks WeatherStation," onderdeel "druktesten." Het is een alternatief om druk te testen. Lees en test eerst volgens het "Testplan Kromworks WeatherStation" tot aan het hoofdstuk druktesten. Hierna kan men deze test als alternatief uitvoeren.

- 1. Sluit het weerstation aan als omschreven in het hoofdstuk "Aansluiten"
- 2. Ga naar de begane grond van een hoog gebouw (minimaal 7 verdiepingen) en controleer de druk
- 3. Ga naar de hoogste verdieping van het gebouw en controleer de druk
- 4. Reken uit: druk hoogste verdieping druk begane grond
- 5. Het verschil moet groter dan 0 zijn om zeker te weten dat de BMP280 chip goed de druk meet